



# Hoch- und Tiefbaustoffe

Betonfertigteile • Präge- und Farbbetone • Kieswerk

GmbH & Co. KG

Pos	Leistungsbeschreibung	Menge Einh	EP
W01	Preisliste für Zusatz- und Nebenleistungen Elementwände (Zulagepositionen - 04/2022 - PA)		
W01.01.1	Betonmehrstärke je 0,5 cm	1,000 m2	1,09
W01.01.2	Betonmehrstärke je 1,0 cm	1,000 m2	2,18
W01.01.3	Betonmehrstärke je 1,5 cm	1,000 m2	3,27
W01.01.4	Betonmehrstärke je 2,0 cm	1,000 m2	4,36
W01.01.5	Schalenstärke d > 7 cm, bis max. 8,5 cm je Wandschale (Sonderabschalung, Betonmehrstärke enthalten)	1,000 m2	10,40
W01.01.6	Wandstärken 18 cm ( erhöhter Produktionsaufwand )	1,000 m2	7,15
W01.01.7	Wandstärken >= 34 bis 40 cm, Zulage aus Lagerung und Transport	1,000 m2	1,95
W01.02	Betongüte C 30/37	1,000 m2	1,35
W01.03	Betongüte C 35/45	1,000 m2	2,65
W01.04	Betongüte WU	1,000 m2	0,85
W01.04.02	Expositionsklasse XA2/XA3/XF2-XF4/XD2/XD3 Abrechnung je 0,5 cm auf Gesamtstärke, Hinweis: nur mit C35/45 und MS; XA3 wird mit zusätzlichen bauseitigem Oberflächenschutz lt. Statik erzielt, individuelle Abstimmung sind erforderlich.	1,000 m2	0,52
W01.04.03	Expositionsklasse XF2/XA1 Abrechnung je 0,5 cm auf Gesamtstärke, Hinweis: nur mit C35/45, jedoch ohne MS	1,000 m2	0,25
W01.05.01	Plattengröße < 5 m <sup>2</sup>	1,000 m2	9,55
W01.05.02	Plattengröße < 10 m <sup>2</sup>	1,000 m2	7,00
W01.07	Sonderelemente 1,0 - 1,5m inkl. Zulage Plattengröße <10 m <sup>2</sup>	1,000 m2	16,20
W01.08	Sonderelemente 0,6 - 1,0m inkl. Zulage Plattengröße <5 m <sup>2</sup>	1,000 m2	34,30
W01.09.1	Aussparungen / -klinkungen (Öffng.) < 0,05 m <sup>2</sup> anlegen ( ohne Fase ) in Holz oder Styropor	1,000 Stck	43,50
W01.09.2	Aussparungen / -klinkungen (Öffng.) < 0,25 m <sup>2</sup> anlegen ( ohne Fase ) in Holz	1,000 Stck	69,40
W01.09.3	Aussparungen / -klinkungen (Öffng.) < 0,50 m <sup>2</sup> anlegen ( ohne Fase ) in Holz	1,000 Stck	84,60
W01.09.4	Aussparungen / -klinkungen (Öffng.) < 1,00 m <sup>2</sup> anlegen ( ohne Fase ) in Holz	1,000 Stck	108,30
W01.09.4.2	Aussparungen / -klinkungen (Öffng.) < 1,00 m <sup>2</sup> - einseitig anlegen ( ohne Fase ) in Holz	1,000 Stck	45,00
W01.09.5	Aussparungen / -klinkungen (Öffng.) > 1,00 m <sup>2</sup> anlegen ( ohne Fase ) in Holz	1,000 lfdm	37,95
W01.10.11	Aussparungen / Öffnungen rund DN 30 - 90 mm liefern und einbauen	1,000 Stck	18,45
W01.10.12	DN 100 - 200 mm liefern und einbauen	1,000 Stck	25,40
W01.10.13	DN 300 mm liefern und einbauen	1,000 Stck	37,40
W01.10.14	Aussparungen / -klinkungen rund > 300 mm anlegen ( ohne Fase ) in Holz	1,000 lfdm	75,90
W01.10.21	Aussparung für Durchdringungen DOYMA-3000 L<=300, ID 80	1,000 Stck	118,00
W01.10.22	Aussparung für Durchdringungen bzw. Futterrohr DOYMA-3000 bzw. KRASO-DFW-FE8, L<=300, ID 100; ID 125	1,000 Stck	164,90
W01.10.23	Aussparung für Durchdringungen bzw. Futterrohr DOYMA-3000 bzw. KRASO-DFW-FE8, L<=300, ID 150; ID 200	1,000 Stck	208,20
W01.10.24	Aussparung für Durchdringungen bzw. Futterrohr DOYMA-3000 bzw. KRASO-DFW-FE8, L<=300, ID 250, ID 300	1,000 Stck	286,50

Pos	Leistungsbeschreibung	Menge Einh	EP	Rabatt	GP
W01	Preisliste für Zusatz- und Nebenleistungen Elementwände (Zulagepositionen - 04/2022 - PA)				
W01.10.25	Doppelmuffe zum beidseitigen Anschließen von KG/HT - Rohren KRASO DFW8, L<=300, DN 110; DN 125	1,000 Stck	137,95		
W01.10.26	Doppelmuffe zum beidseitigen Anschließen von KG/HT - Rohren KRASO DFW8, L<=300, DN 160; DN 200	1,000 Stck	175,45		
W01.10.27	Doppelmuffe zum beidseitigen Anschließen von KG/HT - Rohren KRASO DFW8, L<=300, DN 250 <u>Alle anderen Wandstärken und Größen auf Anfrage.</u> (Für Länge = 365mm berechnen wir einen Aufschlag von 25%.)	1,000 Stck	445,90		
W01.11	Wandschlitz (Öffnung) b = 10 - 30 cm	1,000 lfdm	22,55		
W01.12	Schrägen, einseitig ohne Fase	1,000 lfdm	16,60		
	Abschalung je Elementseite				
W01.14.1	Kopfseitige Faserzement-Wandabschalung bis d=20cm	1,000 lfdm	70,00		
W01.14.2	Kopfseitige Faserzement-Wandabschalung bis d=24cm	1,000 lfdm	75,60		
W01.14.3	Kopfseitige Faserzement-Wandabschalung bis d=30cm	1,000 lfdm	81,20		
W01.14.4	Kopfseitige Faserzement-Wandabschalung bis d=36,5cm	1,000 lfdm	86,90		
	Zulagen Bewehrung				
W02.01	Steckbügel und Körbe, liefern und werksseitig einbauen, Zulage zum Stahlpreis	1,000 kg	1,09		
W02.02	Zulage auf eingebaute KT-Gitterträger	1,000 kg	0,11		
W02.03	Einbau von Einzelbügeln, Zulage zum Stahlpreis	1,000 Stck	0,40		
W02.04	Gitterträger als Schubbewehrung, Zulage zum Stahlpreis	1,000 kg	1,09		
	Einbauteile / Einbaukosten				
W03.01	Quicky 12 mm (f. Eckverschraubung)	1,000 Stck	3,80		
W03.02	MoFi 12 mm (f. Schrägabstützung)	1,000 Stck	7,70		
W03.03	MoFi 16 mm (f. Schrägabstützung)	1,000 Stck	8,40		
W03.04	Montageschlaufen, min. 2 - 4 Stück (> 3,1 to) je Element	1,000 Stck	10,20		
W03.05	Montagepaket - 12 mm für ca. 15 Elementwände - 60 St. Druleg 70x70x2 mm - 60 St. Druleg 70x70x3 mm - 60 St. Druleg 70x70x5 mm - 60 St. Druleg 70x70x10 mm - 60 St. Druleg 70x70x20 mm - 30 St. Ultracut 30 FBSII 10x100, 45/35/15 US - 50 St. Holzschraube M12x70 - 30 St. Sechskantschraube M12x90 - 110 St. Unterlegscheiben - 25 St. Montagewinkel 260x195x30	1,000 Stck	160,50		
W03.06	Montagepaket - 16 mm für ca. 15 Elementwände - 60 St. Druleg 70x70x2 mm - 60 St. Druleg 70x70x3 mm - 60 St. Druleg 70x70x5 mm - 60 St. Druleg 70x70x10 mm - 60 St. Druleg 70x70x20 mm - 30 St. Ultracut 30 FBSII 10x100, 45/35/15 US - 50 St. Holzschraube M16x70 - 30 St. Sechskantschraube M16x90 - 110 St. Unterlegscheiben - 25 St. Montagewinkel 260x195x30	1,000 Stck	180,30		
W03.07	Elektrodosen / -verteilerdosen	1,000 Stck	10,90		
W03.08	Wand-Deckenübergang	1,000 Stck	6,65		
W03.09	Elektroleerrohr bis NW 32 ( ohne Zugdraht )	1,000 lfdm	24,00		
W03.10	Elektroleerrohr bis NW 40 ( ohne Zugdraht )	1,000 lfdm	34,65		
W03.11	Gerüsthülsen 30x30x95mm / Fahrstuhl	1,000 Stck	15,40		
	Bewehrungsanschluß				
W03.12.1	HBT 85 einreihig bis 12 / 15	1,000 lfdm	60,40		
W03.12.2	HBT 80 zweireihig bis 10 / 15	1,000 lfdm	73,00		
W03.12.3	HBT 120 zweireihig bis 12 / 15	1,000 lfdm	99,80		
W03.12.4	HBT 190 zweireihig bis 10 / 15	1,000 lfdm	103,60		
	Halfenschiene				
W03.13.1	HTA 40/22 verzinkt	1,000 lfdm	60,40		

Pos	Leistungsbeschreibung	Menge Einh	EP	Rabatt	GP
W01	Preisliste für Zusatz- und Nebenleistungen Elementwände (Zulagepositionen - 04/2022 - PA)				
W03.13.2	HTA 38/17 verzinkt	1,000 lfdm	51,95		
W03.13.3	HTA 28/15 verzinkt	1,000 lfdm	44,55		
W03.14	Halben-Maueranschlußschiene HMS 25/15 verzinkt	1,000 lfdm	19,80		
W03.15	andere Ankerschienen glw. liefern, Bruttolistenpreise zzgl. Einbaukosten v. 11,45€ < 1m/Stk. oder > 1m/lfdm	1,000 Stck	0,00		
W03.16	Einbaukosten für Ankerschienen bauseits geliefert < 1m/Stk. oder > 1m/lfdm	1,000 Stck	15,00		
W03.17	sonstige Einbauteile, Listenpreis Lieferant zzgl. Einbaukosten v. 18,75€/St.	1,000 Stck	0,00		
W03.18	Fenster / Leibungsrahmen, Listenpreis Lieferant zzgl. Einbaukosten v. 49,50€/St.	1,000 Stck	0,00		
	<b>Dienstleistungen</b>				
W04.01	Änderungen der Verlegepläne wegen falscher oder fehlender Angaben und Änderungen nach Freigabe	1,000 Std	91,85		
W04.02	Planpausen ab 3. Ausfertigung bei maßlicher Freigabe, ab 5. Ausführung bei maßlicher und statischer Freigabe	1,000 Stck	21,20		
W04.03	Plankopie 4-fach enthalten, je weitere Plankopie	1,000 Stck	21,20		
W04.04	Technische Bearbeitung F < 50 m²	1,000 Stck	111,60		
W04.05	Biege- und Schneideliste für Fugengewehr erstellen	1,000 m2	0,85		
W04.06	Technische Bearbeitung bei Aufzugswänden und Treppenhäusern	1,000 m2	2,55		
W04.07	Technische Bearbeitung Elektroinstalation bis 5 Stck. Einbauteile / Planabschnitt	1,000 Stck	38,50		
W04.08	Technische Bearbeitung Elektroinstalation bis 10 Stck. Einbauteile / Planabschnitt	1,000 Stck	64,25		
W04.09	Technische Bearbeitung Elektroinstalation bis 30 Stck. Einbauteile / Planabschnitt	1,000 Stck	102,75		
	<b>Frachtzulagen (nicht rabattfähig)</b>				
W05.01	LKW-Wartezeit: über 90 min (bzw. 150 min bei Wechselbrücke) Entladezeit/LKW hinaus, im 30 min-Takt ( 48,40 €), je angef. 30 min	1,000 Std	96,80		
W05.02	Samstagsfahrten, Mehrkosten pro Anfahrt	1,000 Tour	139,15		
W05.03	Wechselbrücke / Solotransport, Mehrkosten pro Anfahrt ( 30 m Wechselfläche bauseits )	1,000 Tour	139,15		
	Hinweis zum Wechselplatz - die Wechselfläche sollte in unmittelbarer Nähe der Baustelle sein. Kann keine geeignete Wechselfläche bauseits zur Verfügung gestellt werden, wird der nächst gelegene geeignete Platz nach Ermessen des LKW-Fahrers aufgesucht, die dafür anfallenden Stunden gelten als entgeltpflichtige Entladezeit (bauseitige Stehzeiten gehen zu Lasten des AG).				
W05.04	Stehender Transport auf Kundenwunsch oder technischer Erfordernis im Innenlader, nach gesonderter Absprache, spätestens zur Freigabe. Palette: 9.400x1.500x140 ( max. Elementhöhe 3,65 m )	1,000 Tour	269,50		
W05.05	Mindermengenzulage, Differenzmenge zu 80 m² je Tour und Lieferabschnitt (Achtung - eine Mindermenge kann sich auch aus der fehlenden geometrischen Verladungsfähigkeit und hohen Einzelteilgewichten ergeben.)	1,000 m2	8,50		
W05.06	C-Klauen, bei beschädigungsfreier Rückgabe erfolgt eine Gutschrift in Höhe von 90%	1,000 Stck	356,95		
W05.07	Stornierung, ab 24 Std. vor dem vereinbarten Liefertermin	1,000 Tour	453,75		
W05.08	Stapelhölzer / -bretter, bei Verbleib auf Baustelle	1,000 Stck	3,30		
W05.09	Kanthölzer, bei Verbleib auf Baustelle	1,000 Stck	26,30		
W05.10	Fracht-, Energiekostenausgleich und CO2-Umlage	1,000 m2	3,30		